

让证据改变三重点区、十二节点和示范段

8 保留 + 4 共识替换；CORRIDOR-04 主候选；三片区不同首期动作

03 / THREE URBAN CASES

三个重点片区：三种问题，三种首期动作

统一使用人口加权交通、医疗与服务缺口诊断；图像原型仅表达对应的首期空间动作。

众智园

验证设施 + 日常服务升级

首期项目

约 1.5 ha 测试场为研究假说，必须与真实服务缺口共同检验。

概念原型图 / 季季中远期

AI 原点社区

共享资源：人才 / 学院 / 健康

首期项目

交通条件相对成熟，首期强化学习协作、人才生活支持与健康转化。

概念原型图 / 季季中远期

大钟寺

达标准则优先

首期项目

轨交密度低，服务缺口高，骑行比最高，先经步行与骑行连接，再讨论公共厅。

概念原型图 / 季季中远期

重点片区边界仍为暂定研究边界，正向工作、拓展、快速开发，所有无保障设施均属于可替代开发。

04 / CONTINUOUS INFRASTRUCTURE

慢行、蓝绿、气候：
把京张主轴变成一条真正的生活基础设施

以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。
以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。

步行+骑行

连续、通达、安全的慢行网络，衔接公园、社区与公共交通。

雨水+蓝绿

雨洪管理与生态净化一体化，构建韧性、可渗透的蓝绿系统。

遮荫+停留

高比例乔木遮荫与多元停留空间，提供舒适、可停留的生活场景。

概念绿色廊道主轴

步行道 ≥3.0m

骑行道 ≥4.0m

雨水花园 渗透+净化

休憩空间 停留+交流

生态驳岸 净化+消渴

溢流设施 安全+可驻

步行净宽 ≥3.0m

步行净宽 满足无障碍通行与舒适步行体验

双向骑行 ≥4.0m

双向骑行 连续双向骑行道，安全高效通行

休憩点间距 ≤150m

休憩点间距 均美设置休憩节点，方便停留与交流

主路径有遮荫 ≥70%

主路径有遮荫 乔木遮荫为主，提升舒适度与体验

V6 / 指标证据契约

四类证据分开读：现状、设计、情景、实施

每个数字都保留证据属性与复核条件；情景影响不是已建成结果。

01 现状 / 模型估计

19.26万

2025 WorldPop 模型人口

17.9%

至少一类服务缺口人口

26.23%

Sentinel-2 植被光谱指数代理

02 设计响应

12

公共服务节点

320 m²

单节点覆盖面积

1.0 km

CORRIDOR-04 覆绿窗口

03 情景影响

39.4→61.9%

gap1 人口密度：V1 → V2

51.5%

两期以上缺口人口密度

99.86%

CORRIDOR-04 距20%触达频率

04 实施控制

≥3 / ≥4 m

步行 / 双向骑行净宽

≤150 m

有效休憩点间距

≥70%

主要停留空间遮荫目标

100%

人工服务可利用率目标

测量 → 审计 → 触发复核 → 验收

测量

网络 / 空间审计

条件触发复核

建成 / 运营验收

必须保留的触发条件

正式红线 / 权属 / 管径 / 轨道安全 / 消防无障碍 / 官方设施数据 / 现场勘测

所有情景影响均为模型 / 设计阶段证据，不是已建成效果。

All orange V2 geometry remains conceptual/provisional and subject to formal site checks

把概念设计拆成可实施、可退出、可复盘的项目包

320m²节点模块 + 1km示范段 + 0-24个月交付 + AI治理闭环

10 / SERVICE NODE GUIDE

公共服务节点建设与运营指引

以320平方米种板节点为例，明确用地、功能、人员、流线、验收和退出管理要求

节点建设与运营控制表

节点面积320—400 m² | 种板节点320 m²

01 空间规模 320 m²

20 m × 16 m (种板、座椅及设施板)

目标：提供基础服务功能

02 人工服务 24—36 m²

设置窗口、座椅、植物及遮阳设施

目标：开展基础人工服务

03 环境品质 ≥70%

主要景观节点形成连续景观带

目标：提升节点环境品质

04 运行响应 60 s / 24 h

人工服务及时响应、设施故障维修

目标：完善节点运营保障

交付与退出管理

■ 验收环节：验收、无障碍设施验收和移交事宜

■ 运营退出管理：运营期满移交和设施维护事宜

■ 运营事件处理：运营期间突发事件、运营突发事件处理

spatial.json | implementation-operation-contract.json | generated-service-node-accommodate.jpg

节点建设纳入整体规划，明确标准、无障碍设计和运营维护方案

10

09 / TYPICAL SECTION

京张沿线慢行示范段断面控制

针对步行断点、骑行断行、休憩不足和雨水排放问题，提出1.2米宽断面及验收要求

断面控制与验收要点

总宽12.0 m | 道路功能设施连续设置

01 步行通行

≥3.0 m

设置盲道，设置无障碍设施连续设置

验收：无障碍设施

02 雨水排放

≥2.5 m

设置雨水排放设施连续设置

验收：雨水排放设施

03 骑行通行

≥4.0 m

设置骑行设施，设置无障碍设施连续设置

验收：骑行设施、无障碍设施

04 服务设施

≥2.5 m

设置服务设施，设置无障碍设施连续设置

验收：服务设施、无障碍设施

建设衔接

与道路工程设施衔接，设置无障碍设施

与道路工程、地下管线工程衔接，设置无障碍设施

与道路工程设施衔接，设置无障碍设施

spatialjoin_generated-corridor-section.jpg Beijing walk/cycle standards

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会、北京市质量技术监督局、北京市规划和自然资源委员会

09

13 / PHASED DELIVERY

分期实施计划与年度评估安排

在完成90日准备工作，并按项目成熟度推进6个项目包，并建立月度调整和年度评估制度

0~24 月建议实施窗口

Project Package	Start Month	End Month	Duration	Phase
P-01 原张沿线慢行示范区	6	18	6-18m	实施
P-02 大钟寺站城衔接先导项目	12	24	12-24m	实施
P-03 众智研研发试场	12	24	12-24m	实施
P-04 AI 原点社区共享数据	9	18	9-18m	实施
P-05 公共服务节点样板	6	12	6-12m	实施
P-06 公共人工智能服务管理系统	3	9	3-9m	实施

0—15日编制方案 | 16—45日编制方案 | 46—75日编制方案 | 76—90日编制方案

实施期评估会分界、调整、军调审查和资金安排滚动调整

06 / SERVICE MANAGEMENT

公共人工智能服务项目审查要点

对十二项拟建服务逐项核对责任主体、人工办理、数据使用、停止权限、投诉处置和年度评估

12

拟建服务项目

8

申报审查条件

4

试运行运行项目

5

创建筑管节点

十二项拟建服务清单

填报名称 | 建设位置 | 责任主体 | 人工办理

S01	A类非盲文标识	非盲文、盲文标识设置	
S03	青年城市公益工作室	A类点、公益驿站建设及运营	
S05	数字图书馆建设	数字资源、数字资源建设	
S07	儿童安全环境建设评估	环境建设、环境安全评估及评估	
S09	隐私保护学习工具测试	A类点、隐私保护工具测试	
S11	设施运营维护	设施维护、设施运营维护	
S02	多渠道宣传文化宣传	多渠道、多渠道宣传文化宣传	
S04	学习与职业辅助服务	A类点、人工辅助服务	
S06	无障碍设施培训	无障碍、无障碍设施培训	
S08	信息无障碍应用测试	无障碍、信息无障碍应用测试	
S10	无障碍设施与设施测试	无障碍、设施无障碍测试	
S12	A类服务信息公示与公众反馈	信息公示、信息公示与公众反馈	

申报审查条件

- 责任主体和位置
- 人工运营及运营
- 运营数据及运营数据
- 个人信息保护
- 数据安全和信息安全
- 隐私和数据保护
- 设施和、设施和设施公示
- 无障碍设施和运营

项目中期

项目任务书

项目审查

项目调查

试运行评估

项目调查

验收移交

项目调查

年度评估

项目调查

growth-mobbook.json | implementation-operation-contract.json

审查记录纳入项目记录、试运行评估、验收移交和年度评估

06

